

ALSÓSZÖLNÖK

Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. július 7-én megtartott

rendkívüli

üléséről készült

j e g y z ő k ö n y v e

Napirendi pont	Kód	TÁRGYMUTATÓ		
		Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. július 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez		
			Határozat: 1 db Rendelet: 0 db	
1.		1/2021. (VII.7.) képviselő-testületi határozat	a külterületi utak felújítása pályázat benyújtása.	Alsószölnökön című

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat helyisége (9983 Alsószölnök, Fő út 19.)

Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester
Borbély Tibor alpolgármester
Ropos-Csató Melinda képviselő
Labricz József képviselő
Racker Zsolt Dezső képviselő

Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Kóczán Martina jegyzőkönyvezető

Monek Zsolt polgármester megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 5 jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibor képviselőt.

A polgármester ismertette a kiküldött napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

Napirend

1/ „Külterületi utak felújítása Alsószölnökön” című pályázat benyújtása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Napirend tárgyalása

1/ Külterületi utak felújítása Alsószölnökön című pályázat benyújtása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a következőket mondta el:

A VP6-7.2.1.1-21 felhívás számmal megjelent a külterületi helyi közutak elnevezésű pályázat. Önkormányzatunk már régóta keresi a lehetőséget a külterületi utak - elsősorban a Fenyves utca – felújítására. A külterületen élők már többször jelezték a képviselő-testület felé a fejlesztés iránti igényüket. A megjelent pályázati lehetőség megoldást jelenthet a problémára. Az említett utca mellett a többi külterületi útszakasz – Alsószölnök 046/2 hrsz., Alsószölnök 095/3 hrsz., Alsószölnök 095/7 hrsz. – felújítása is indokolt. Árvai Zoltán tervezővel az említett útszakaszokat bejártuk, tervezői költségvetést készített, ami a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Ezt a költségvetést a testület megvitatta. A pályázati kiírás részletezi, hogy a pályázat megvalósításához az önkormányzatnak 5%-os önerőt kell biztosítania. A polgármester javasolta a pályázat határidőben – 2021. július 13. - történő benyújtását.

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (VII.7.) képviselő-testületi határozata
a külterületi utak felújítása Alsószölnökön című pályázat benyújtásáról

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
VP6-7.2.1.1-21 számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázati felhívásra
„Külterületi utak felújítása Alsószölnökön” címmel pályázatot nyújt be.

1. A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma:
 - a) Alsószölnök, Fenyves utca 067 hrsz
 - b) Alsószölnök 046/2 hrsz
 - c) Alsószölnök 095/3 hrsz
 - d) Alsószölnök 095/7 hrsz
2. A támogatási kérelemmel megegyezően
 - 2.1 a projekt összes költsége: 63.500.000,- Ft
 - 2.2 az igényelt támogatási összeg: 60.325.000,- Ft
 - 2.3 az önkormányzat által saját forrásként biztosított önerő összege: 3.175.000,- Ft
 - 2.4 a projekt keretében elszámolási kötelezettséggel terhelt költség összege:
63.500.000,- Ft.
3. Az önkormányzat a projekt megvalósításához szükséges önerő összegét a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.
4. Az önerő összege az önkormányzat 2022. évi költségvetésében elkülönítésre kerül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződések aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: Monek Zsolt polgármester

Több napirendi pont nem volt.

Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta.

K.m.f.


Szukicsné Skaper Mónika
jegyző




Monek Zsolt
polgármester


Borbély Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő



Alsószölnök Község Polgármestere

9983 Alsószölnök, Fő út 19.

Tel.: 06-94/534-006, Fax: 06-94/534-030

Adószám: 15421333-1-18

Honlap: www.alsoszolnok.hu

e-mail: info@alsoszolnok.hu

MEGHÍVÓ

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2021. július 7-én (szerdán), 16:00 órai** kezdettel rendkívüli ülést tart Alsószölnökön az önkormányzati épület polgármesteri tárgyalójában (9983 Alsószölnök, Fő út 19.), melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1/ Külterületi utak felújítása Alsószölnökön című pályázat benyújtása.

Ea: Monek Zsolt polgármester

Alsószölnök, 2021. július 2.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Jelenléti ív

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 7-én megtartott rendkívüli ülésén megjelentekről.

	Meghívottak neve	Megjelentek aláírása
Képviselő-testület tagjai	Monek Zsolt polgármester	
	Borbély Tibor alpolgármester	
	Ropos-Csató Melinda	
	Labricz József	
	Racker Zsolt Dezső	
További meghívottak neve, tisztsége/beosztása és az általuk képviselt szerv neve	Szukicsné Skaper Mónika jegyző	
	Kóczán Martina jegyzőkönyvezető	
	Czuczainé Skaper Hilda NNÖ elnök	
	Treiberné Doncsecz Ildikó SZNÖ elnök	
	Rackerné Joó Irma falugondnok	

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
„KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ VP6-7.2.1.1-21 KÓDSZÁMÚ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA
KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE, ALSÓSZÖLNÖK

FŐ ÖSSZESÍTŐ

MVH: Verzió: 2021-3

1 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, Alsószölnök 067 helyrajzi számú út	18 017 869
2 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, Alsószölnök 046/2 helyrajzi számú út	18 988 316
3 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, Alsószölnök 095/3 helyrajzi számú út	4 854 458
4 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, Alsószölnök 095/7 helyrajzi számú út	5 679 598

Összesen: 47 540 241

27% ÁFA: 12 835 865

BECSÜLT KÖLTSÉG MINDÖSSZESEN: 60 376 106

Építtető: Alsószölnök Község Önkormányzata (9983 Alsószölnök, Fő utca 19.)

Készítette: Árvai Zoltán e.v.

adószám: 74560981-1-38

Jogosultság: KÉ-K/18-0660

Cím: 9700 Szombathely, Jázmin u. 13/B

Költségbecslés érvényességi ideje: 2021. november 30.

Szombathely, 2021.07.01.

ÁRVAI ZOLTÁN a.v.
 9700 Szombathely, Jázmin u. 13/B.
 Adószám: 74560981-1-38
 Banksz.: 11773470-00937753



Árvai Zoltán

tervező
 KÉ-K/18-0660

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS						
Külterületi helyi közutak fejlesztése, Alsószőlők 067 helyrajzi számú út						
MVH: Verzió: 2021-3						
MVH tétel megnevezés	Kód	MVH Kód	E.Ár	Mennyiség	M.E.	Összeg
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Felvonulási létesítmények Mobil WC bérleti díj Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	12-011-001.1-0025001	12-011-2051476	27 260,00 Ft	1	db	27 260,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	21-001-006.2	21-001-0013665	14 378,00 Ft	114	Ft/10 m2	1 639 092,00 Ft
Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Bontott fa hulladék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-005.1	02-030-3277190	893,50 Ft	57	m3	50 929,50 Ft
Közeledés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Útépítési munkák megelőző tevékenységei Útpálya letakarítása, kézi erővel	61-001-005.1	61-001-0674876	1 551,50 Ft	861	m2	1 335 841,50 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közeledési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	21-006-001.1.3	21-006-0015882	1 000,00 Ft	646	m3	646 000,00 Ft
Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-002.1	02-030-3277132	893,50 Ft	646	m3	577 201,00 Ft
Tűkőrkészítés tömörítés nélkül, sík felületengépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	21-004-005.1.1.1	21-004-0015663	357,50 Ft	861	m2	307 807,50 Ft
Símtó hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	861	m2	158 424,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	21-004-004.1.4-0110765	21-004-4018492	10 831,00 Ft	215	m3	2 328 665,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	215	m3	71 143,50 Ft
Símtó hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	861	m2	158 424,00 Ft
Közeledés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Közepkő, Uzsa	61-004-001.1-0110517	61-004-0675351	19 164,00 Ft	155	m3	2 970 420,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	155	m3	51 289,50 Ft

Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	861	m2	158 424,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagy tömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	155	m3	362 080,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakköböl Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt- Középkő, Uzsá	61-004-001.1-0110517	61-004-0675351	19 164,00 Ft	155	m3	2 970 420,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	155	m3	51 289,50 Ft
Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	861	m2	158 424,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagy tömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	155	m3	362 080,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprtegek Mechanikailag stabilizált alaprteg készítése finiszerrel, 2022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, 2022 Colas-Északkő, Szob	61-002-011.2-0130246	61-002-2642001	14 323,00 Ft	172	m3	2 463 556,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	172	m3	56 914,80 Ft
Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	861	m2	158 424,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagy tömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	172	m3	401 792,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	21-004-006.2	21-004-0015714	407,50 Ft	861	m2	350 857,50 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	129	m3	42 686,10 Ft
Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	861	m2	158 424,00 Ft
Mindösszesen:						18 017 869,40 Ft

Építető: Alsószőlőnk Község Önkormányzata (9983 Alsószőlőnk, Fő utca 19.)

Készítette: Árvai Zoltán e.v.

Adószám: 74560981-1-38

Jogosultság: KÉ-K/18-0660

Cím: 9700 Szombathely, Jázmin u. 13/B

Költségbecslés érvényességi ideje: 2021. november 30.

Szombathely, 2021.07.01.

ÁRVAI ZOLTÁN e.v.
9700 Szombathely, Jázmin u. 13/B.
Adószám: 74560981-1-38
Banksz.: 11773470-00937753



Árvai Zoltán
tervező
KÉ-K/18-0660

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Külterületi helyi közutak fejlesztése, Alsószőlőnők 046/2 helyrajzi számú út

MVH: Verzió: 2021-3

MVH tétel megnevezés	Kód	MVH Kód	E.Ár	Mennyiség	M.E.	Összeg
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Felvonulási létesítmények Mobil WC bérleti díj Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	12-011-001.1-0025001	12-011-2051476	27 260,00 Ft	1	db	27 260,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	21-001-006.2	21-001-0013665	14 378,00 Ft	120	Ft/10 m2	1 725 360,00 Ft
Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Bontott fa hulladék felrakása szállítóeszközzel gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-005.1	02-030-3277190	893,50 Ft	60	m3	53 610,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Útépipítési munkák megelőző tevékenységei Útpálya letakarítása, kézi erővel	61-001-005.1	61-001-0674876	1 551,50 Ft	900	m2	1 396 350,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	21-006-001.1.3	21-006-0015882	1 000,00 Ft	630	m3	630 000,00 Ft
Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközzel gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-002.1	02-030-3277132	893,50 Ft	630	m3	562 905,00 Ft
Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületengépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	21-004-005.1.1.1	21-004-0015663	357,50 Ft	900	m2	321 750,00 Ft
Símitó hengerlése földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	900	m2	165 600,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	21-004-004.1.4-0110765	21-004-4018492	10 831,00 Ft	245	m3	2 653 595,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	245	m3	81 070,50 Ft
Símitó hengerlése földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	900	m2	165 600,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa	61-004-001.1-0110517	61-004-0675351	19 164,00 Ft	162	m3	3 104 568,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	162	m3	53 605,80 Ft

Símtó hengerlésa földmű (tűkő és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	900	m2	165 600,00 Ft
Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagy tömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	162	m3	378 432,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadám burkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakközből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Közepkő, Uzsa	61-004-001.1-0110517	61-004-0675351	19 164,00 Ft	162	m3	3 104 568,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztályba gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	162	m3	53 605,80 Ft
Símtó hengerlésa földmű (tűkő és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	900	m2	165 600,00 Ft
Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagy tömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	162	m3	378 432,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadám burkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, 2022 (regi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, 2022 Colas-Eszakkő, Szob	61-002-011.2-0130246	61-002-2642001	14 323,00 Ft	180	m3	2 578 140,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztályba gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	180	m3	59 562,00 Ft
Símtó hengerlésa földmű (tűkő és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	900	m2	165 600,00 Ft
Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagy tömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	180	m3	420 480,00 Ft
Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	21-004-006.2	21-004-0015714	407,50 Ft	900	m2	366 750,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztályba gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	135	m3	44 671,50 Ft
Símtó hengerlésa földmű (tűkő és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	900	m2	165 600,00 Ft
Mindösszesen:						18 988 315,60 Ft
Építette: Alsószőlőnk Község Önkormányzata (9983 Alsószőlőnk, Fő utca 19.) Készítette: Árvai Zoltán e.v. Adószám: 74560981-1-38 Jogosultság: KÉ-K/18-0660 Cím: 9700 Szombathely, Jázmin u. 13/B Költségbecslés érvényességi ideje: 2021. november 30. Szombathely, 2021.07.01. ÁRVAI ZOLTÁN e.v. 9700 Szombathely, Jázmin u. 13/B. Adószám: 74560981-1-38 Banksz.: 11773470-00927753 Árvai Zoltán tervező KÉ-K/18-0660						

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS						
Köterületi helyi közutak fejlesztése, Alsószőlőnk 095/3 helyrajzi számú út						
MVH: Verzió: 2021-3						
MVH tétel megnevezés	Kód	MVH Kód	E.Ár	Mennyiség	M.E.	Összeg
Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek Felvonulási létesítmények Mobil WC bérleti díj Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	12-011-001.1-0025001	12-011-2051476	27 260,00 Ft	1	db	27 260,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	21-001-006.2	21-001-0013665	14 378,00 Ft	31	Ft/10 m2	445 718,00 Ft
Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Létesítmény fa hulladék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-005.1	02-030-3277190	893,50 Ft	156	m3	139 386,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadám burkolat készítése Útépítési munkák megelőző tevékenységei Útpálya letakarítása, kézi erővel	61-001-005.1	61-001-0674876	1 551,50 Ft	234	m2	363 051,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	21-006-001.1.3	21-006-0015882	1 000,00 Ft	176	m3	176 000,00 Ft
Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-002.1	02-030-3277132	893,50 Ft	176	m3	157 256,00 Ft
Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	21-004-005.1.1.1	21-004-0015663	357,50 Ft	234	m2	83 655,00 Ft
Símitó hengerlése földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	234	m2	43 056,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	21-004-004.1.4-0110765	21-004-4018492	10 831,00 Ft	69	m3	747 339,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	69	m3	22 832,10 Ft
Símitó hengerlése földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	234	m2	43 056,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadám burkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósálakkból Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa	61-004-001.1-0110517	61-004-0675351	19 164,00 Ft	35	m3	670 740,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	35	m3	11 581,50 Ft

Símtó hengerlésa földmő (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	234	m2	43 056,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagyömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	35	m3	81 760,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkból Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Közepkő, Uzsa	61-004-001.1-0110517	61-004-0675351	19 164,00 Ft	35	m3	670 740,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	35	m3	11 581,50 Ft
Símtó hengerlésa földmő (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	234	m2	43 056,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagyömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	35	m3	81 760,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, 2022 (régli: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, 2022 Colas-Északkő, Szob	61-002-011.2-0130246	61-002-2642001	14 323,00 Ft	47	m3	673 181,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	47	m3	15 552,30 Ft
Símtó hengerlésa földmő (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	234	m2	43 056,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagyömegű földmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	47	m3	109 792,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Parafázis készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talaj, vastagság 10,1-20,0 cm között	21-004-006.2	21-004-0015714	407,50 Ft	234	m2	95 355,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	35	m3	11 581,50 Ft
Símtó hengerlésa földmő (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	234	m2	43 056,00 Ft
Mindösszesen:						4 854 457,90 Ft
Építtető: Alsószőlőnk Község Önkormányzata (9983 Alsószőlőnk, Fő utca 19.) Készítette: Árvai Zoltán e.v. adószám: 74560981-1-38 Jogosultság: KE-K/18-0660 Cím: 9700 Szombathely, Jázmin u. 13/B Költségbecslés érvényességi ideje: 2021. november 30. Szombathely, 2021.07.01. ÁRVAI ZOLTÁN e.v. 9700 Szombathely, Jázmin u. 13/B Adószám: 74560981-1-38 Banksz.: 11773470-00937753 Árvai Zoltán tervező KE-K/18-0660						

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Külterületi helyi közutak fejlesztése, Alsószőlőnk 095/7 helyrajzi számú út

MVH: Verzió: 2021-3

MVH tétel megnevezés	Kód	MVH Kód	E.Ár	Mennyiség	M.E.	Összeg
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Felvonulási létesítmények Mobil WC bérleti díj Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	12-011-001.1-0025001	12-011-2051476	27 260,00 Ft	1	db	27 260,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	21-001-006.2	21-001-0013665	14 378,00 Ft	37	Ft/10 m2	531 986,00 Ft
Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Bontott fa hulladék felrakása szállítóeszköze gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-005.1	02-030-3277190	893,50 Ft	184	m3	164 404,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Útépítési munkák megelőző tevékenységei Útpálya letakarítása, kézi erővel	61-001-005.1	61-001-0674876	1 551,50 Ft	276	m2	428 214,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig	21-006-001.1.3	21-006-0015882	1 000,00 Ft	207	m3	207 000,00 Ft
Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák Bontott, kitermelt talaj felrakása szállítóeszköze gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	02-030-002.1	02-030-3277132	893,50 Ft	207	m3	184 954,50 Ft
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületengépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	21-004-005.1.1.1	21-004-0015663	357,50 Ft	276	m2	98 670,00 Ft
Símitó hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	276	m2	50 784,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	21-004-004.1.4-0110765	21-004-4018492	10 831,00 Ft	79	m3	855 649,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	79	m3	26 141,10 Ft
Símitó hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	276	m2	50 784,00 Ft
Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkból Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsza	61-004-001.1-0110517	61-004-0675351	19 164,00 Ft	41	m3	785 724,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	41	m3	13 566,90 Ft

Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	276	m2	50 784,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagyföldmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	41	m3	95 776,00 Ft
Közeledés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakból Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Közpépkő, Uza	61-004-001.1-0110517	61-004-0675351	19 164,00 Ft	41	m3	785 724,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	41	m3	13 566,90 Ft
Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	276	m2	50 784,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagyföldmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	41	m3	95 776,00 Ft
Közeledés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, 2022 (régi: M22), 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, 2022 Colas-Északko, Szob	61-002-011.2-0130246	61-002-2642001	14 323,00 Ft	55	m3	787 765,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	55	m3	18 199,50 Ft
Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	276	m2	50 784,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagyföldmunka Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése	21-007-002.1.1.1.6-0990001	21-007-1729911	2 336,00 Ft	55	m3	128 480,00 Ft
Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	21-004-006.2	21-004-0015714	407,50 Ft	276	m2	112 470,00 Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	21-008-002.1.1	21-008-0016195	330,90 Ft	41	m3	13 566,90 Ft
Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	21-008-003.1.2	21-008-0016275	184,00 Ft	276	m2	50 784,00 Ft
Mindösszesen:						5 679 597,80 Ft
Építető: Alsószőlőnk Község Önkormányzata (9983 Alsószőlőnk, Fő utca 19.) Készítette: Árvai Zoltán e.v. adószám: 74560981-1-38 Jogosultság: KÉ-K/18-0660 Cím: 9700 Szombathely, Jázmin u. 13/B Költségbecslés érvényességi ideje: 2021. november 30. Szombathely, 2021.07.01. ÁRVAI ZOLTÁN e.v. 9700 Szombathely, Jázmin u. 13/B. Adószám: 74560981-1-38 Banksz.: 11773470-30537753 Árvai Zoltán tervező KÉ-K/18-0660						